RONOA - Insights

F-gassen in 2026: uw koelinstallaties

Vanaf 1 januari 2026 gelden nieuwe EU-regels voor koelmiddelen met hoge broeikaswaarden. Het bijvullen van airco's en warmtepompen met bepaalde F-gassen is verboden. Weet u wat dit betekent voor uw installaties?

Elk gebouw heeft koelmiddelen. Niet elk koelmiddel mag blijven.

Wat verandert er precies?

De kern van de nieuwe EU-verordening 2024/573 draait om **GWP-waarden (Global Warming Potential).** Koelmiddelen met een **GWP van 2.500 of hoger mogen vanaf 1 januari 2026 niet meer gebruikt worden** om airco-systemen en warmtepompen bij te vullen.

Bekende koelmiddelen die hieronder vallen:
R-410A: het meest voorkomende koelmiddel in kantoor- en retailgebouwen.
R-404A en R-507A: veelgebruikt in koelinstallaties en supermarkten.
R-22: al langer verboden, maar nog aanwezig in oudere installaties.

Belangrijk: Het verbod geldt voor bijvullen, niet voor bestaand gebruik. Maar wie zijn installatie niet tijdig omschakelt, kan die bij een lek niet meer bijvullen.

Anticipeer op de toekomst: Vanaf 2030 mogen zelfs gerecycleerde F-gassen met GWP ≥ 2.500 niet meer worden gebruikt. Plan de omschakeling dus nu al in.

Lekcontroles en logboekplicht:

Elke installatie die F-gassen bevat, is onderworpen aan **periodieke lekdichtheidscontroles**. De frequentie is afhankelijk van de hoeveelheid koelmiddel (in CO_2-equivalent). Het jaarlijkse lekverlies mag maximaal 5% bedragen. Alle controles moeten worden geregistreerd in een verplicht logboek.

Wat kunt u nu al doen:

Inventariseren: welke koelmiddelen zitten in uw installaties? Raadpleeg het logboek of laat een technische audit uitvoeren.
Beoordelen: controleer de GWP-waarde van elk koelmiddel. Alles boven GWP 2.500 is prioritair.
Plannen: stel een omschakelingsplan op naar laag-GWP alternatieven zoals R-32, R-290 (propaan) of R-454B.

RONOA
STUDIE- EN PROJECTBUREAU
ENERGIE, TECHNIEK en BOUW

INZICHT | STRATEGIE | UITVOERING

0032 499 67 61 78. w.debacker@ronoa.be. www.ronoa.be

Als onafhankelijke partner in energie, techniek en bouw zorgen wij voor resultaat en ontzorging. Dankzij de synergie tss inzicht, strategie en uitvoering brengen we advies tot leven, van idee tot concreet eindresultaat.
1 partner, 3 disciplines, nul zorgen.